

ESTADO DE MATO GROSSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT			
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO		
LOCAL:	VIAS URBANAS - DIVERSOS BAIRROS		
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT	DATA:	
AREA (m²):	90.329,84	MARÇO / 2023	
RESUMO DO ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE PROJETO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.612,52	0,91%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 22.682,62	0,78%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 123.811,55	4,24%
4	APLICAÇÃO DE MICRO-REVESTIMENTO	R\$ 2.484.032,03	85,04%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 264.014,73	9,04%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2.921.153,45	100%
<p>LUIS FELIPE C. B. LIMA CREA 121.523.583-6</p>			

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO		
LOCAL:	VIAS URBANAS - DIVERSOS BAIRROS		
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT	DATA:	
AREA (m²):	90.329,84	MARÇO / 2023	

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO PROJETO	CONTRA PARTIDA PREFEITURA	RECURSO DA UNIÃO
1	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 2.921.153,45	R\$ 37.131,45	R\$ 2.884.022,00
		100%	1,27%	98,73%

LUIS FELIPE C. B. LIMA

CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT								
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO						TABELA DE REFERENCIA:	
LOCAL:	VIAS URBANAS - DIVERSOS BAIRROS						SINAPI - 01 / 2023	
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT				DATA:	MARÇO / 2023		ANP - 12 / 2022
AREA (m²):	90.329,84				BDI:	20,70%	15,28%	SICRO - 10 /2022 (NÃO DESONERADA)
PLANILHA ORÇAMENTARIA - NÃO DESONERADO								
ITEM	BANCO DE DADOS	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL DE PROJETO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 26.612,52
1.1	SP01	COMPOSIÇÃO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	R\$ 445,93	R\$ 538,24	R\$ 4.305,92
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	R\$ 924,05	R\$ 1.115,33	R\$ 22.306,60
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 22.682,62
2.1	MOB. 1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 18.792,56	R\$ 22.682,62	R\$ 22.682,62
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 123.811,55
3.1	ADM	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO	un	1,00	R\$ 102.577,92	R\$ 123.811,55	R\$ 123.811,55
4			APLICAÇÃO DE MICRO-REVESTIMENTO					R\$ 2.484.032,03
4.1	4011212	SICRO3	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	90.329,84	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 6.323,09
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	90.329,84	R\$ 0,29	R\$ 0,35	R\$ 31.615,44
4.3	4011410	SICRO3	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	m²	90.329,84	R\$ 4,79	R\$ 5,78	R\$ 522.106,48
4.4		ANP ***	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	303,51	R\$ 4.370,40	R\$ 5.038,20	R\$ 1.529.144,08
4.5		ANP ***	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	40,65	R\$ 3.327,17	R\$ 3.835,56	R\$ 155.915,51
4.6	102330 ***	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.324,80	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 15.487,20
4.7	102331 ***	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	56.786,40	R\$ 0,51	R\$ 0,59	R\$ 33.503,98
4.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61.887,30	R\$ 1,57	R\$ 1,89	R\$ 116.967,00
4.9	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	98.607,10	R\$ 0,61	R\$ 0,74	R\$ 72.969,25
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 264.014,73
5.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	2.977,76	R\$ 40,08	R\$ 48,38	R\$ 144.064,03
5.2	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1.868,10	R\$ 53,20	R\$ 64,21	R\$ 119.950,70
TOTAL DO ORÇAMENTO:								2.921.153,45
*** ITENS COM BDI DIFERENCIADO								
LUIS FELIPE C. B. LIMA CREA 121.523.583-6								